

Ведомость объемов работ
Благоустройство общественной территории ул Дзержинского в г.Гаврилов Посад

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 1/0,42	100 м3 0,42
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании 2/1,28	100 м 1,28
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3/2	100 м 2
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (пескоцементная смесь 396 м2) 4/0,52	100 м3 0,52
5	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. 5/52,46	10 м2 52,46