

Ведомость объемов работ  
Благоустройство дворовой территории ул. Шушина 25 б. в г.Гаврилов Посад

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 1/0,256	1000 м3 0,256
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 2/0,93	100 м3 0,93
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 3/0,486	100 м3 0,486
4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см 4/0,7408	100 м2 0,7408
5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 5/0,416	1000 м2 0,416
6	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 600 толщиной слоя до 12 см 6/4,4	100 м2 4,4
7	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 7/0,016	1000 м3 0,016
8	Замена участков трубопроводов длиной 6 м диаметром до 600 мм 8/1	шт. 1
9	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 500 мм 9/0,06	100 м 0,06
10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 10/0,016	1000 м3 0,016
11	Установка урн и скамеек. (прим). Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 11/0,05	т 0,05
12	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 25 11/0,05	т 307,20

